

質 疑 回 答 書

横浜市住宅供給公社

契約番号：2012003

件 名：野庭団地センター1号棟2階トイレ改修工事

No.	質疑内容	回答
1	設計書P6 5. 建具工事で引き違いアルミサッシクリーニング・塗装の項目の、被せ工法の改修サッシの性能・ガラスの種別・厚みをご教示ください。	既存アルミサッシのクリーニングと塗装のみです。
2	図面別表1の壁 下地処理でモルタル塗り面タイルに合わせとはどの範囲を示しているのでしょうか。またケイカル貼り方はどのように考えれば宜しいのでしょうか。	腰壁タイルと壁モルタルの段差が数mmあります。段差処理の上、タイル面に合わせてケイカル板を貼ってください。
3	図面別表1のトイレブースの項目で面材t=1mmとありますがアイカセラルブースの面材はt=0.95もしくは1.2mmですがどちらで積算しているかをご教示ください。	0.95mmです。
4	図面別表1のトイレブースの項目で笠木仕様とありますが展開図では天井までブースが伸びていますが、どのように考えれば宜しいのでしょうか。また扉のW・Hをご教示ください	天井ライナー仕様です。扉はW600×H1800です。
5	図面別表1の巾木の項目で、撤去範囲にタイル・下地共とありますが、撤去範囲をご教示ください。また下地処理が無しとなっておりますが、SUS巾木を貼るのに下地処理は必要ではないかと考えられますが、どのようにお考えかご教示ください。	タイルの撤去は既存ライニング部のみとなります。その他の壁面についてはケイ酸カルシウム板を貼り下ろすため、SUS巾木のための下地処理は不要です。

6	設計書 左官工事で、床薄塗り補修となっておりますが現況床レベルはフラットになっていると考えて宜しいでしょうか。	現況の床は湿式のため勾配がありますので、部分的に厚みが出ます。
7	床上掃除口がCOAとなっておりますが、床材仕上が塩ビシートなので、つば広タイプ（COVN等）としても宜しいでしょうか。	つば広タイプをお願いします。
8	共通仮設の交通誘導員は何人程度、見込めば宜しいでしょうか。	資機材搬入時等の安全に留意した人員配置をお願いします。